



Nr. 18193/18.07.2024

Soceanu Iulian-Constantin



**CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZITIA DE INDICATOARE RUTIERE (FURNIZARE SI MONTARE)
STALPI DE SUSTINERE A ACESTORA SI MIJLOACE AUXILIARE DE
SEMNALIZARE RUTIERA A LUCRARILOR**

1. GENERALITATI

A.Obiectul si domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitia de indicatoare rutiere , stalpi de sustinere a acestora, a elementelor de fixare aferente pentru montarea acestora, pe stalpii de sustinere si a mijloacelor de semnalizare a lucrarilor.

B. Prevederi si conditii tehnice Generale

Denumirea produselor : **Indicatoare rutiere si mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor , stalpi de sustinerea a indicatoarelor rutiere.**

Confectionarea indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor seriei de standarde privind Siguranta circulatiei SR 1848-1.2.2/2011 : Semnalizare rutiera – Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

2.DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de 90 de zile de la data semnarii acestuia.

3.CERINTE SI CONDITII MINIME IMPUSE FURNIZORULUI

Executantul lucrarii va obtine avizul Politiei rutiere pentru lucrarile executate in zona drumului public., inainte de inceperea lucrarilor, daca este necesar.

3.1 Instructiuni minime si conditii tehnice:

- obiectul contractului va fi livrarea de indicatoare rutiere, stalpi de sustinere si mijloace auxiliare, montaj;
- elementele pentru montajul indicatoarelor pe stalpii de sustinere (bride, suruburi, coliere, bolturi,etc.) vor fi incluse in pretul indicatoarelor aferente;
- suruburile si piulitele utilizate, trebuie sa fie protejate anticoroziv, prin zincare sau cadmiere. Elementele de fixare (coliere, bride, bolturi) utilizate la montarea elementelor de sustinere trebuie sa fie protejate anticorosiv .
- transportul indicatoarelor, a stalpilor de sustinere si a mijloacelor auxiliare de semnalizarea lucrarilor (si elementele auxiliare acestora) de la sediul furnizorului la sediul beneficiarului va fi in sarcina furnizorului;



- oferta pentru indicatoare se va intocmi astfel incat sa cuprinda pretul in lei, pe bucata;
- se va oferta pretul pentru indicatoare fabricate din tabla de otel $g = 1$ mm si folie reflectorizanta Engineering Grande clasa I, simbolul CE, cu respectarea SR 1848 - 1.2.3/2011, durata de exploatare 7 ani.
- oferta pentru stalpii de sustinere va fi in lei, fiind confectionati din teava zincata cu diametrul $D = 48$ mm si minim 2,5 mm grosima peretelui. Stalpii trebuie sa fie prevazuti pe partea inferioara cu elemente de fixare in beton si antirotire fixate pe stalpi prin sudare iar in partea superioara capace din plastic. Se vor livra stalpi cu o lungime de 4 m.
- cantitatile pentru care se va intocmi oferta sunt prezentate in tabelul urmatoar:

NECESAR INDICATOARE SI MATERIALE (motaj si furnizare)

	Material /indicator		Cantitate
1	G2 – Trecere de pietoni indicator 850x850 mm cu contur de culoare galbena din folie retro reflectorizanta -	buc	4
2	Trecere de pietoni indicator 650x650 mm cu contur de culoare galbena din folie retro reflectorizanta -	buc	10
	A 22 -Presemnalizare trecere pitoni -		3
3	C27 – Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas interzisa –	buc	10
4	C 37 – Sfarsitul interzicerii de a depasii –	buc	6
5	A 18 – Denivelari pentru limitarea vitezei –	buc	18
6	C 29- Limitare de viteza 20 km/h–	buc	18
7	D3 – Obligatoriu la dreapta –	buc	2
8	A 2 – Curba la dreapta -	buc	1
9	A2 – Curba la stanga -	buc	2
10	B2 -Oprire (600 mm) -	buc	11
11	B2 - Oprire (800 mm) -	buc	2
12	A23 - Copii -	buc	6
13	P8 -Lungimea sectorului periculos 300 m (additional indicator)–	buc	2
14	P8 - Lungimea sectorului periculos 200 m (additional indicator)–	buc	4
15	G1 - Statie de autobuz –	buc	1
16	C 39 – Oprirea interzisa -	buc	2
17	Stalpi zincati 4 m	buc	72

4. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

- executantul trebuie sa comunice beneficiarului data terminarii lucrarilor;
- Receptia lucrarilor are loc in teren , cu doi reprezentanti din partea primariei si unul din partea executantului.



- se va examina, respectarea prescriptiilor caietului de sarcini, respectarea standardului privind Semnalizarea rutiera – indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera, respectarea locului de montaj specifica fiecarui indicator in parte, examinarea vizuala apozitiei indicatorului in functie de geometria drumului, verificarea calitatii de montaj a stalpilor de indicator rutier, verificarea cantitatilor in teren in raport cu antimasuratorile intocmite de executantul lucrarii.
- la terminarea examinarii lucrarilor, daca lucrarile corespund caietului de sarcini se va intocmi procesul verbal de receptie.
- fiecare lot de indicatoare trebuie insotit de un buletin de calitate emis de producator din care sa rezulte ca produsele sunt conform cerintelor SR 1848-1.2.3./2011.

5. DOCUMENTE SOLICITATE

Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Deasemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

6. CONDITII DE DECONTARE

Decontarea lucrarilor executate se va face in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentatii beneficiarului.

7.GARANTII

Lucrarile vor fi garantate 12 luni de la receptia la terminarea lucrarilor iar in timpul perioadei de garantie, prestatorul are obligatia sa execute toate remediile constatate de beneficiar, pe cheltuila proprie.

**Sef Serviciu Politia Locala
Floarea Lucian**

Intocmit/redacdat,
Politist local superior
Olarita Ilie- Iulian